



МВД России

Председателю правления ДНП «Крона»
Д.С. Перовой

ГУВД по Московской области

1 Специализированный полк ДПС
(северный)
11 спецбатальон ДПС

143581, Московская область,
Истринский район, д. Лобаново, д.254
Тел/факс: 8 (499) 197-37-66

50 км Волоколамского шоссе,
д. Высоково, Истринский район,
Московская область, 143540

10.03.14 № 106/м-4696

на № _____ от _____

О выдаче технических условий на
строительство примыканий на
1км+500м (лево) автодороги М9-
Балтия-Орешки-Онуфриево-
Колюбакино

11 спецбатальон 1-го спецполка ДПС (северный) ГУВД по Московской области сообщает, что Ваше заявление об устройстве примыкания к автодороге М9-Балтия-Онуфриево-Орешки-Колюбакино для заезда на территорию ДНП «Крона» на 1км+500м (лево) рассмотрено.

При обустройстве примыкания необходимо предусмотреть мероприятия направленные на обеспечение безопасности дорожного движения в соответствии с действующими законодательствами и стандартами, а именно:

1. Строительство съездов выполнить с переходно-скоростными полосами в соответствие с требованиями СНиП 2.05.02-85 как для автодороги III категории.
2. Освещение на всем протяжении переходно-скоростных полос с выполнением требований по освещенности покрытия проезжей части автодороги в соответствии требованиями СНиП 23.05.95. При размещении мачт освещения ближе 4-х метров от края проезжей части предусмотреть установку дорожных ограждений с удерживающей способностью У3.

3. Предусмотреть обустройство левоповоротных, накопительных карманов необходимых размеров.

Перед началом строительных работ, с целью обеспечения безопасности дорожного движения как лиц осуществляющих дорожные работы, так и участников дорожного движения необходимо согласовать в установленном порядке схемы ограждения мест производства дорожных работ.

Командир
подполковник



С.В.Скочилов

Исп. А.А.Зудилин
Тел: (495) 994-53-08